




ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-28/2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku z zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej oraz na podstawie art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp), udziela następujących wyjaśnień:




- Treść pytania:** Proszę o potwierdzenie zakresu robót budowlanych w budynku. W opisie zakresu prac pojawia się jedynie hasło: „Przyziemie – stan surowy zamknięty.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zakres robót budowlanych ma być zgodnym z załącznikiem nr 7, przy czym w przyziemiu należy wykonać roboty rozbiórkowe, roboty stanu surowego (żelbetowe, monolityczne i murarskie) dla planowanej dobudowy, zamknięcie stolarką w przyziemiu budynku, posadzki na gruncie do warstwy chudego betonu oraz wszystkie murowane ściany działowe we wskazanym zakresie prac przyziemia.
- Treść pytania:** Proszę o określenie przez Zamawiającego zakresu robót dla instalacji elektrycznej i niskoprądowej.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że roboty instalacji elektrycznej i niskoprądowej w pełnym zakresie należy wykonać jedynie dla kondygnacji parteru, przy czym:
 - INSTALACJA OSWIETLENIA ORAZ GNIAZD 230 V - ze względu na lokalizację projektowanych rozdzielnic w części nie będącej w zakresie opracowania, należy wykonać instalację elektryczną w części objętej zakresem i zasilanie obwodów elektrycznych doprowadzić do istniejącej rozdzielni znajdującej się na SOR poprzez rozbudowę dodatkowych zabezpieczeń prądowych.
 - INSTALACJA PRZYZEWOWA - ze względu na podział pomieszczeń instalacje przyzywową należy wykonać w części objętej zakresem wraz z uruchomieniem oraz możliwością podłączenia II etapu. Sygnalizację przyzywową należy zamontować w pobliżu tzw: wyspy w części objętej zakresem.
 - INSTALACJA SAP - Należy wykonać pętle systemu obejmującego pomieszczenia będące w zakresie opracowania i doprowadzić ją do istniejącej centrali BOSCH, która znajduje się na oddziale SOR - dyspozytornia.
 - KONTROLA DOSTĘPU I NAGŁOŚNIENIE - ze względu na występowanie elementów systemów w części objętej zakresem oraz poza zakresem prac, należy wykonać okablowanie i montaż elementów z zakresu w sposób umożliwiający docelowo uruchomienie systemów.
 - INSTALACJA LAN + TELEFONY + KAMERY - Wykonanie instalacji niskoprądowych, okablowanie (komputery, telefony, kamery) należy doprowadzić do istniejących szaf na SOR.W przyziemiu budynku należy wykonać instalację oświetleniową oraz instalację gniazd 230V.
- Treść pytania:** Proszę o określenie przez Zamawiającego zakresu robót budowlanych w zagospodarowaniu terenu. Czy roboty brukarskie strefy wejściowej do przyziemia od strony rozbudowy są również w zakresie robót do wykonania?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie robót budowlanych w zagospodarowaniu terenu zakłada jedynie odtworzenie nawierzchni.
- Treść pytania:** Czy przedmiotem zamówienia jest również dostarczenie wyposażenia określonego projektem budowlanym, we wskazanym zakresie parteru w sprzęt medyczny, w tym m.in. kolumny medyczne, monitory, respiratory, wózki zabiegowe i reanimacyjne, zabudowy meblowe, biurka, krzesła, kosze na śmieci, dozowniki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 	
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				

płynów, parawany. Jeśli tak, w przypadku kolumn proszę o odpowiedź czy dopuszczacie Państwo ich zamianę na mosty (panele) nadłóżkowe.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy sprzętu medycznego i wyposażenia, za wyjątkiem kolumn medycznych, jednocześnie dopuszcza ich zamianę na mosty (panele) nadłóżkowe, ale nie wymaga

5. Treść pytania: Czy Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w zakresie prac budowlanych zrealizowanych w ramach niniejszego przetargu?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca ma obowiązek wykonać prace niezbędne z punktu widzenia uzyskania pozwolenia na użytkowanie i przygotować prawidłową dokumentację niezbędną do złożenia tego wniosku, wyłącznie w zakresie robót objętych niniejszym zamówieniem. Ze względu na fakt, że zamówienie jest częścią większego zadania inwestycyjnego, Zamawiający wystąpi o pozwolenie na użytkowanie we własnym zakresie. Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w ramach tego postępowania, w szczególności udzieli niezbędnych wyjaśnień dotyczących przygotowanych przez siebie dokumentów, a w razie takiej potrzeby dokona ich korekt.
6. Treść pytania: Pytanie dotyczące gazów medycznych: Nr sali 0.10, 0.08, 0.05 Czy punkty poboru gazów medycznych mają być zabudowane w ścianie czy w zestawach nadłóżkowych? Jeśli w zestawach nadłóżkowych to proszę o podanie ich ilości i specyfikacji technicznej.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w sali nr. 010, 008 punkt poboru gazów medycznych przeznaczony na jedno stanowisko oraz w sali nr. 005 punkt poboru gazów medycznych przeznaczonych na dwa stanowiska należy zabudować w ścianie (zgonie z rys. 8.2), za wyjątkiem punktu poboru gazów medycznych przeznaczonych na dwa stanowiska wrysowanych w "kółeczkach" gdzie należy zamontować panel nadłóżkowy o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową - projekt budowlany instalacji gazów medycznych oraz rysunkiem Rzut parteru - instalacje gazów medycznych nr rys. 8.2
7. Treść pytania: Pytanie dotyczące gazów medycznych: Nr sali 0.12, 0.09 Czy punkty poboru gazów medycznych mają być zabudowane w kolumnach, mostach? Jeśli tak to proszę o podanie ich parametrów technicznych. W salach tych zaprojektowana jest instalacja podtlenku azotu z punktami poboru, natomiast brak jest punktów odciążu gazów poanestetycznych AGSS z instalacją wyrzutu zużytych gazów. Czy należy wycenić punkty poboru odciążu gazów AGSS z instalacją wyrzutu na zewnątrz budynku - przez ścianę, dach, czy wentylację?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w sali nr. 012, 009 punkty poboru gazów medycznych mają być zabudowane w kolumnach (panelach nadłóżkowych) o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową - projekt budowlany instalacji gazów medycznych oraz rysunkiem Rzut parteru - instalacje gazów medycznych nr rys. 8.2. Jednocześnie informuje, że należy wycenić punkty poboru gazów poanestetycznych AGSS z instalacją wyrzutu na zewnątrz budynku.
8. Treść pytania: Pytanie dotyczące gazów medycznych: Nr sali 0.07, 0.05 W salach w "kółeczkach" wrysowane są ilości punktów poboru. Pytanie: Czy do punktów oznaczonych "kółeczkiem" należy doprowadzić instalacje tlenu, AIR, próżni? Czy w tych miejscach mają być zabudowane punkty w kolumnach sufitowych, mostach? Jeśli tak, to proszę o podanie ich ilości i specyfikacji technicznej
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w sali nr. 007, 005 należy doprowadzić instalacje tlenu, AIR i próżni do kolumn (paneli nadłóżkowych) o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową - projekt budowlany instalacji gazów medycznych oraz rysunkiem Rzut parteru - instalacje gazów medycznych nr rys. 8.2
9. Brak w P.W. SZIx4 (zawory przypionowe), co jest wymogiem normy EN ISO 7396-1. Pytanie: Czy należy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 	
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 2 z 3				

uwzględnić w wycenie SZIx4 ?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że należy uwzględnić w wycenie SZIx4 (zawory przypionowe).

10. Treść pytania: Czy poza Strefowym Zespołem Monitorującym SZMx4 (O, N, A,V) są przewidziane do montażu zewnętrzne sygnalizatory SGMx ? Jeśli tak, to proszę o wskazanie miejsca ich montażu.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w sali nr 007 należy zamontować zewnętrzne sygnalizatory SGMx od strony Sali Wstępnej Intensywnej Terapii (sala nr 005)

11. Treść pytania: Proszę o potwierdzenie, że punkty poboru gazów medycznych mają być do zabudowy w systemie AGA? Norma EN ISO 7396-1 zaleca stosowanie systemu punktów poboru gazów medycznych, które są zabudowane na obiekcie szpitalnym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że punkty poboru gazów medycznych należy zabudować w systemie AGA.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia oraz niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie ewentualnych zmian w ofercie, Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert to 14.09.2018 r. godzina 12:00

Na podstawie art. 38 Ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

ZMIANY W SIWZ

Wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.




INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 3, informuje, że w dniu 10.09.2018 r. na podstawie art. 38 ust 4a została zamieszczona zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Załączniki

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr Ogłoszenie 500216699-N-2018 z dnia 10.09.2018
- SIWZ – zmiana

Dyrektor
Jarosław Kycia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	 ISO 14001 LL-C (Certification)	
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl			
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287					
Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740					
Strona 3 z 3					