



ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-47/2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ III

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku z zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej oraz na podstawie art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp), udziela następujących wyjaśnień:

1. Treść pytania: Prosimy o informacje czy Zamawiający będzie wymagał wykonania czyszczenia kanałów wentylacyjnych po wykonaniu instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać czyszczenia kanałów po wykonaniu instalacji.

2. Treść pytania: Prosimy o informacje czy Zamawiający będzie wymagał wykonania dezynfekcji kanałów wentylacyjnych po wykonaniu instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać dezynfekcję kanałów po wykonaniu instalacji.

3. Treść pytania: Prosimy o informacje czy Zamawiający będzie wymagał montażu rewizji na kanałach wentylacyjnych po wykonaniu instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać montaż rewizji na kanałach wentylacyjnych.

4. Treść pytania: Prosimy o informacje czy Zamawiający będzie wymagał oprócz pomiarów wydajności wentylacji wykonania pomiarów akustyczne.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać montaż pomiarów wydajności wentylacji i pomiarów akustycznych.

5. Treść pytania: Prosimy o doprecyzowanie z jakich materiałów ma zostać wykonana instalacja wody lodowej zasilającej chłodnice central wentylacyjnych i klimatyzatorów. Według Specyfikacji Technicznej mają to być rury miedziane, według opisu technicznego rurociągi z PP3, a według przedmiaru robót rurociągi ze stali węglowej ocynkowanej o połączeniach zaciskowych. Prosimy również o uzupełnienie przedmiaru o brakujące przewody takie jak przewód główny o średnicy 125mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza rurociągi ze stali węglowej ocynkowanej o połączeniach zaciskowych, jednocześnie informuje, że należy przyjąć do wyceny przewód główny o średnicy 125 mm – w liczbie 15,00 mb.) Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar robót – (element pomocniczy) stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. („Przedmiar robót (...) jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają obrazować skalę roboty budowlanej. Przedmiarowi robót stanowi wyłącznie charakter dokument pomocniczy.” Dokumentacja Projektowa oraz STWiOR jest nadrzędna w stosunku do przedmiaru robót. Ponadto zgodnie z zapisami w SIWZ Wykonawca, na własny koszt przed rozpoczęciem Robót Budowlanych przygotowuje i przekazuje Zamawiającemu Kosztorys opracowany metodą kalkulacji szczegółowej. Wyliczone w Kosztorysie ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita muszą być zgodne z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót.

6. Treść pytania: Prosimy o informacje dotyczącej izolacji przewodów wody lodowej – tj. z jakiego materiału ma zostać wykonana i w jakich ilościach. W Przedmiarze nie została przewidziana izolacja przewodów o średnicy do 54mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć do wyceny otulinę z kauczuku syntetycznego odpowiednio dla rurociągu do:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 1 z 7				



Szpital Bocheński

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni,
„Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

- 28 mm – otulina o grubości nie mniejszej niż 15,00 mm, długość -188,0 mb
- 35 mm – otulina o grubości nie mniejszej niż 20,00 mm, długość -44,00 mb
- 54 mm – otulina o grubości nie mniejszej niż 25,00 mm, długość -99,70 mb
- 76mm – otulina o grubości nie mniejszej niż 40,00 mm, długość -112,30 mb
- 88,9 mm – otulina o grubości nie mniejszej niż 40,00 mm, długość -100,50 mb
- 125 mm – otulina o grubości nie mniejszej niż 50,00 mm, długość - 15 ,00 mb

7. Treść pytania: W Przedmiarze jak i Specyfikacji Technicznej brak informacji odnośnie napełnienia instalacji wody lodowej roztworem glikolu – czy napełnianie instalacji roztworem glikolu leży po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że napełnieniem roztworem glikolu leży po stronie Wykonawcy.

8. Treść pytania: W Specyfikacji Technicznej jak i Przedmiarze Robót brak urządzeń i armatury takich jak zawory, separator powietrza, armatura do uzupełniania glikolu itp – prosimy o uzupełnienie przedmiaru i specyfikacji, oraz opisu technicznego w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć do wyceny elementy zgodnie z częścią rysunkową (Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 - przedmiar jest elementem pomocniczym)

9. Treść pytania: Prosimy o podanie parametrów automatu uzupełniającego glikol z pompą.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować automatyczny układ uzupełniania ubytków wody z pompy w zamkniętym układzie chłodniczym o wydajności do 4,00 m³/h. Automat składa się z sterownika, pompy wirnikowej ze stali szlachetnej i pompy chroniącej przed suchobiegiem, elektroniczny czujnik ciśnienia, zaworu odcinającego.

10. Treść pytania: Zgodnie z Projektem Wykonawczym z września 2017, rys. nr IS-17 przewody czerpne układów wentylacyjnych idą od czerpni dachowych do central, natomiast w przedmiarze jest informacja o 7 sztukach czerpni ściennych. Brakuje rzutu dachu w celu określenia wymiarów czerpni i wyrzutni. Zarówno w projekcie branży sanitarnej jak i architektonicznej brak informacji odnośnie sposobu ewentualnego ustawienia podstaw. Brak informacji która branża wykonuje ewentualne cokoły pod podstawy jak i wentylatory dachowe. Prosimy o doprecyzowanie w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować dla poszczególnych systemów wentylacyjnych należy zastosować czerpnie i wyrzutnie dachowe:

zespół nr 1 – czerpnia 630/630 mm, wyrzutnia 630/630 mm,

zespół nr 2 - czerpnia 630/630 mm, wyrzutnia 400/630 mm,

zespół nr 3 - czerpnia 250/250 mm, wyrzutnia 250/250 mm,

zespół nr 4 - czerpnia 400/400 mm, wyrzutnia 400/400 mm,

zespół nr 5 - czerpnia 630/630 mm, wyrzutnia 400/400 mm,

zespół nr 6 – czerpnia 400/400 mm, wyrzutnia 400/400 mm,

zespół nr 7 - czerpnia 250/250 mm, wyrzutnia 250/250 mm,

11. Treść pytania: Jednocześnie Prosimy Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 21.05.2021r.

Prośbę motywujemy tym, że panująca sytuacja epidemiologiczna oraz stopień złożoności dokumentacji przetargowej wpływają możliwości uzyskania satysfakcjonujących ofert od Dostawców. Chcielibyśmy przedstawić Zamawiającemu możliwie najkorzystniejszą ofertę w związku z czym prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostanie przesunięty na 28.05.2021r.

12. Treść pytania: Prosimy o informacje czy Zamawiający będzie wymagał wykonania czyszczenia kanałów wentylacyjnych po wykonaniu instalacji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

13. Treść pytania: Prosimy o informacje czy Zamawiający będzie wymagał wykonania dezynfekcji kanałów wentylacyjnych po wykonaniu instalacji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 2 z 7				



Szpital Bocheński

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni,
„Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

14. Treść pytania: Prosimy o informacje czy Zamawiający będzie wymagał montażu rewizji na kanałach wentylacyjnych po wykonaniu instalacji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3

15. Treść pytania: Prosimy o informacje czy Zamawiający będzie wymagał oprócz pomiarów wydajności wentylacji wykonania pomiarów akustyczne.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4

16. Treść pytania: Prosimy o doprecyzowanie z jakich materiałów ma zostać wykonana instalacja wody lodowej zasilającej chłodnice central wentylacyjnych i klimatyzatorów. Według Specyfikacji Technicznej mają to być rury miedziane, według opisu technicznego rurociągi z PP3, a według przedmiaru robót rurociągi ze stali węglowej ocynkowanej o połączeniach zaciskowych. Prosimy również o uzupełnienie przedmiaru o brakujące przewody takie jak przewód główny o średnicy 125mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

17. Treść pytania: Prosimy o informacje dotyczącej izolacji przewodów wody lodowej – tj. z jakiego materiału ma zostać wykonana i w jakich ilościach. W Przedmiarze nie została przewidziana izolacja przewodów o średnicy do 54mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.

18. Treść pytania: W Przedmiarze jak i Specyfikacji Technicznej brak informacji odnośnie napełnienia instalacji wody lodowej roztworem glikolu – czy napełnianie instalacji roztworem glikolu leży po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

19. Treść pytania: Prosimy o podanie parametrów automatu uzupełniającego glikol z pompą.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.

20. Treść pytania: Zgodnie z Projektem Wykonawczym z września 2017, rys. nr IS-17 przewody czerpne układów wentylacyjnych idą od czerpni dachowych do central, natomiast w przedmiarze jest informacja o 7 sztukach czerpni ściennych. Brakuje rzutu dachu w celu określenia wymiarów czerpni i wyrzutni. Zarówno w projekcie branży sanitarnej jak i architektonicznej brak informacji odnośnie sposobu ewentualnego ustawienia podstaw. Brak informacji która branża wykonuje ewentualne cokoły pod podstawy jak i wentylatory dachowe. Prosimy o doprecyzowanie w tym zakresie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.

21. Treść pytania: Jaki ma zostać przyjęty przekrój żyły powrotnej w przewodach typu N2XCH, oraz czy jest wymagana żyła powrotna?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że mają być zastosowane kable bezhalogenowe spełniające dyrektywę CPR. Ma być zastosowany kabel N2XCH lub równoważny czyli kabel bezhalogenowy, z żyłą koncentryczną, (izolacja XLPE) 0,6/1kV. Przekrój żył zgodnie z projektem. Dopuszcza się zastosowanie kabla z przewodem ochronnym PE mniejszym od przewodu roboczego dla kabli o przekroju powyżej 16mm². Np kabel 5x25 może zostać zastąpiony kablem 4x25RM/16

22. Treść pytania: Czy instalacje oświetlenia, oraz gniazd mają zostać wykonane przewodem typu N2XMH opisanym w projekcie czy NHXMH, ponieważ przewodu projektowanego nie odnaleźliśmy w ofercie dostawców?

Odpowiedź: Kable muszą spełniać dyrektywę CPR i być bezhalogenowe.

23. Treść pytania: Prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie stawki 8% VAT dla całego zadania jest poprawne.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 53

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 3 z 7				



Szpital Bocheński

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni,
„Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

24. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie dotyczące zapisu o wartości RE30 dla pokrycia dachowego. Prosimy o potwierdzenie, że przyjęte w dokumentacji rozwiązanie, tj. pokrycie z blachy, wypełnienie wełną mineralną i zamknięcie od strony wewnętrznej płytą g-k jest poprawne i spełnia wymóg RE30.

Odpowiedź: *Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z opinią projektanta zamknięcie od strony wewnętrznej płytą/płytami g-k ognioodporną w rozwiązaniu systemowym należy wykonać zgodnie z zapisem w dokumentacji*

25. Treść pytania: Czy w pracach 1 fazy należy wycenić wykonanie peszli do prowadzenia kabli? Jaki zakres prac branży elektrycznej obejmuje 1 faza inwestycji?

Odpowiedź: *Zamawiający wyjaśnia, że należy wycenić i wykonać peszle do prowadzenia kabli w ramach fazy 1*

26. Treść pytania: Jakie środki Zamawiający ma zagwarantowane na wykonanie Fazy 1 inwestycji? Czy Zamawiający przewiduje limit finansowy na rok 2021?

Odpowiedź: *Zamawiający wyjaśnia, że stosownie do treści art. 86 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia, natomiast informuje, że płatności będą zgodnie z projektem Umowy.*

27. Treść pytania: Czy Zamawiający potwierdza wykonanie szklenia w drzwiach do pokoi z szyby przeziernej? Czy należy wykonać szyby matowe?

Odpowiedź: *Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać szklenia w drzwiach do pokoi z szyby przeziernej*

28. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści zamianę tynków cementowo-wapiennych na tynki gipsowe?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza zastosowanie tynków gipsowych o zwiększonej odporności na uszkodzenia*

29. Treść pytania: Prosimy o potwierdzenie, że instalacja gazowa przewidziana do wykonania to jedynie instalacja policznikowa, a ewentualne wykonanie przyłącza gazowego i wszelkie związane z tym opłaty i formalności leżą po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza jednocześnie wyjaśnia, że według warunków przyłączeniowych do sieci gazowej, szafka z gazomierzem będzie znajdować się na ścianie zewnętrznej budynku Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie instalacji gazowej w budynku do szafki gazowej (wraz z tą szafką).*

30. Treść pytania: Prosimy o potwierdzenie ważności warunków przyłączeniowych gazu, prądu, wody i kanalizacji.

Odpowiedź: *Zamawiający wyjaśnia, że warunki przyłączeniowe dla branży sanitarnej straciły ważność, jednocześnie informuje, że zostaną odnowione przez Zamawiającego.*

31. Treść pytania: Prosimy o potwierdzenie, że posiadane pozwolenie na budowę nie straciło ważności – projekt budowlany datowany jest na 2017r.

Odpowiedź: *Zamawiający wyjaśnia, że posiadane pozwolenie na budowę nie straciło ważności - rozpoczęcie budowy nastąpiło 04.12.2020 przez wytyczenie geodezyjne.*

32. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowej lub innej niż blacha na rąbek?

Odpowiedź: *Zamawiający wyjaśnia, że pokrycie dachowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją*

33. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej niż wełna izolacja poddasza? Na przykład izolacja natryskowa z pianki PUR?

Odpowiedź: *Zamawiający wyjaśnia, że izolację dachu wykonać zgodnie z dokumentacją*

34. Treść pytania: Zgodnie z opisem warunków ppoż. dla konstrukcji dachu wymagana jest odporność ogniowa R15. Prosimy o potwierdzenie, że dla poszczególnych elementów konstrukcji drewnianej zostały dobrane przekroje zapewniające spełnienie wymaganej odporności ogniowej. Impregnacja drewna umożliwi zabezpieczenie konstrukcji do NRO, natomiast nie zapewni jej wymaganej odporności ogniowej. To rolą projektanta jest dobór takich przekrojów konstrukcji aby zapewniona była odporność R15.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 4 z 7				



Szpital Bocheński

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni,
„Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z opinią projektanta dla poszczególnych elementów konstrukcji drewnianej zostały dobrane przekroje zapewniające spełnienie wymaganej odporności ogniowej.

35. Treść pytania: Prosimy o potwierdzenie, że przyjęte powierzchnie klap oddymiających i drzwi napowietrzających na klatkach schodowych są poprawne.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zastosowane okna dachowe oddymiające posiadają powierzchnie czynna oddymiania nie mniejsza niż 0,65m² (jedno okno) co łącznie stanowi nie mniej niż 5 % powierzchni klatki schodowej oraz zastosowane drzwi umożliwiające napowietrzanie powinny mieć powierzchnie nie mniejsza niż 130% powierzchni geometrycznej okien oddymiających (dla zastosowanych okien powierzchnia geometryczna wynosi nie więcej niż 1,12m² dla jednego okna)

36. Treść pytania: Prosimy o informacje czy Zamawiający będzie wymagał wykonania czyszczenia kanałów wentylacyjnych po wykonaniu instalacji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

37. Treść pytania: Prosimy o informacje czy Zamawiający będzie wymagał wykonania dezynfekcji kanałów wentylacyjnych po wykonaniu instalacji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

38. Treść pytania: Prosimy o informacje czy Zamawiający będzie wymagał montażu rewizji na kanałach wentylacyjnych po wykonaniu instalacji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

39. Treść pytania: Prosimy o informacje czy Zamawiający będzie wymagał oprócz pomiarów wydajności wentylacji wykonania pomiarów akustyczne.

Odpowiedź Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4

40. Treść pytania: Prosimy o doprecyzowanie z jakich materiałów ma zostać wykonana instalacja wody lodowej zasilającej chłodnice central wentylacyjnych i klimatyzatorów. Według Specyfikacji Technicznej mają to być rury miedziane, według opisu technicznego rurociągi z PP3, a według przedmiaru robót rurociągi ze stali węglowej ocynkowanej o połączeniach zaciskowych. Prosimy również o uzupełnienie przedmiaru o brakujące przewody takie jak przewód główny o średnicy 125mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

41. Treść pytania: Prosimy o informacje dotyczącej izolacji przewodów wody lodowej – tj. z jakiego materiału ma zostać wykonana i w jakich ilościach. W Przedmiarze nie została przewidziana izolacja przewodów o średnicy do 54mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.

42. Treść pytania: W Przedmiarze jak i Specyfikacji Technicznej brak informacji odnośnie napełnienia instalacji wody lodowej roztworem glikolu – czy napełnianie instalacji roztworem glikolu leży po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

43. Treść pytania: W Specyfikacji Technicznej jak i Przedmiarze Robót brak urządzeń i armatury takich jak zawory, separator powietrza, armatura do uzupełniania glikolu itp – prosimy o uzupełnienie przedmiaru i specyfikacji, oraz opisu technicznego w tym zakresie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.

44. Treść pytania: Prosimy o podanie parametrów automatu uzupełniającego glikol z pompą.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.

45. Treść pytania: Prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza zamianę roztworu glikolu propylenowego na roztwór glikolu etylenowego?

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 5 z 7				



Szpital Bocheński

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni,
„Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zamiany roztworu glikolu propylenowego na roztwór glikolu etylenowego.

46. Treść pytania: Zgodnie z Projektem Wykonawczym z września 2017, rys. nr IS-17 przewody czerpne układów wentylacyjnych idą od czerpni dachowych do central, natomiast w przedmiarze jest informacja o 7 sztukach czerpni ściennych. Brakuje rzutu dachu w celu określenia wymiarów czerpni i wyrzutni. Zarówno w projekcie branży sanitarnej jak i architektonicznej brak informacji odnośnie sposobu ewentualnego ustawienia podstaw. Brak informacji która branża wykonuje ewentualne cokoły pod podstawy jak i wentylatory dachowe. Prosimy o doprecyzowanie w tym zakresie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.

47. Treść pytania: Zamawiający na rysunkach rzutów kondygnacji dla instalacji wentylacji mechanicznej wskazał miejsce instalacji kratki nawiewnej w ścianie pomieszczenia (sala łóżkowa), natomiast instalację kratki wywiewnej w obniżeniu/blendzie z płyt gipsowo-kartonowych na poziomie 2,5m nad podłogą; brak jest w załączonej dokumentacji szczegółowego rysunku zawierającego montaż elementów końcowych instalacji wentylacji mechanicznej. Czy Zamawiający przewiduje aktualizację dokumentacji w tym zakresie czy pozostawia dowolność w rozwiązaniach po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje aktualizacji dokumentacji w tym zakresie i pozostawia dowolność w rozwiązaniach po stronie Wykonawcy.

48. Treść pytania: Czy w związku z brakiem regulacji hydraulicznej centralnej i lokalnej za pomocą zaworów równoważących i regulacji ciśnienia regulacja hydrauliczna ma się odbywać poprzez automatyczny zawór termostatyczny z ogranicznikiem przepływu w technologii AFC np. Dynamic Valve™ firmy Danfoss lub Eclipse firmy IMI HEIMEIER? Brak zastosowania regulacji hydraulicznej może skutkować niedogrzewaniem pomieszczeń najbardziej oddalonych od pionów CO.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że regulacja hydrauliczna instalacji, będzie dokonana za pomocą nastaw na grzejnikowych zaworach termostatycznych.

49. Treść pytania: Czy przyłącz gazu – od sieci niskiego ciśnienia Dn150 do budynku - leży po stronie Zamawiającego? Wykonanie przyłącza gazowego do budynku jest konieczne dla celów wykonania rozruchu urządzeń – który jest zapisany w dokumentacji projektowej

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 29.

50. Treść pytania: W jaki sposób projektant przewidział kompensację strumienia powietrza wywiewanego w łazienkach przynależnych do pomieszczeń łóżkowych? W projekcie instalacji wentylacji mechanicznej nawiew i wywiew w pomieszczeniach sal 3 osobowych przewidziano identycznym strumieniem 120/120 m³/h, natomiast w pomieszczeniach łazienek przynależnych do pomieszczeń łóżkowych przewidziane są wentylatory kanałowe o wydajności 80 m³/h. Może to doprowadzić do sytuacji wytworzenia podciśnienia w pomieszczeniach łóżkowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wentylatory łazienkowe będą opracowały tylko okresowo, przez krótki czas, powietrze w tym czasie będzie dostarczane poprzez infiltrację.

51. Treść pytania: Pojawił się w wyjaśnieniach i uzupełnieniach zapis: „Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy sprzętu medycznego i wyposażenia, za wyjątkiem paneli nadłóżkowych.” Prosimy o wyjaśnienia jakie elementy ma zawierać panel nadłóżkowy (instalacja gazów medycznych, instalacja oświetlenia, instalacja przyzywowa) oraz czy dopuszczalne jest obsługiwanie z jednego panelu więcej niż jednego łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że panele nadłóżkowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz z wyjątkami I, jednocześnie informuje, że na każde stanowisko przypada jeden panel zgodnie z projektem instalacji gazów medycznych. W projekcie (opis techniczny) znajduje się również specyfikacja wyposażenia paneli nadłóżkowych

52. Treść pytania: Jednocześnie Prosimy Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 21.05.2021r. Prośbę motywujemy tym, że panująca sytuacja epidemiologiczna oraz stopień złożoności dokumentacji przetargowej wpływają możliwości uzyskania satysfakcjonujących ofert od Dostawców. Chcielibyśmy przedstawić Zamawiającemu możliwie najkorzystniejszą ofertę w związku z czym prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 6 z 7				



Szpital Bocheński

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni,
„Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11

53. Treść pytania: Prosimy o wskazanie stawki vat, którą należy zastosować dla obiektu będącego przedmiotem postępowania przetargowego. W dokumentacji nie określono kodu obiektu wg PKOB, prosimy o doprecyzowanie. Jednoznaczne wskazanie stawki vat pozwoli uniknąć problemów związanych z różnymi interpretacjami przepisów prawa podatkowego przez wykonawców, tym samym usprawni przeprowadzenie postępowania przetargowego. Bardzo prosimy o pozytywne przychylenie się do powyższej prośby.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że według obecnej wiedzy obiekt będący przedmiotem postępowania przetargowego jest sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 (wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgnarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych), co powoduje, że przedmiotowe roboty budowlane będą podlegały opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8% zgodnie z art. 41 ust. 12 i 12a w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 Ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

SIWZ – zmiana – wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Formularz ofertowy ogólny – zmiana - Załącznik nr 1 do SIWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono

Mając na uwadze wprowadzone zmiany oraz niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie ewentualnych zmian w ofercie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert to 28.05.2021 r. godzina 12:00

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 3, informuje, że w dniu 14.05.2021 r. na podstawie art. 38 ust 4a została zamieszczona zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Załączniki

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr Ogłoszenie 540431353-N-2021 z dnia 14.05.2021
- SIWZ – zmiana III
- Formularz ofertowy ogólny – zmiana II
- Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny

Dyrektor
Jarosław Kycia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 7 z 7				